l.p.	Nazwa zespołu / pomieszczenia	[m²]
	Zestawienie powierzchni - POZIOM "0"	4 717,82
0.1	ZESPÓŁ HALI SPORTOWEJ	3469,68
	STREFA WEJŚCIOWA	
0.1.1	Przedsionek 1	22,11
0.1.2	Przedsionek 2	22,11
0.1.3	Kasa	11,02
0.1.4	Hol wejściowy	358,00
0.1.5	Szatnia 1 - 350 haczyków	41,61
0.1.6	Szatnia 2 - 344 haczyki	36,26
0.1.7	Mała gastronomia - okazjonalna Automaty z jedzeniem i napojami	53,06
0.1.8	Schowek bufetu	4,28
0.1.9	WC męski	14,19
0.1.10	WC damski	14,71
0.1.11	WC dla niepełnosprawnych	4,41
0.1.12	Schowek porządkowy	5,60
0.1.13	WC damski	14,43
0.1.14	WC męski	12,96
	HALA SPORTOWA	
0.1.15	Arena hali sportowej	2002,15
0.1.16	Obejście trybuny stałej	213,64
0.1.17	Trybuna składana-rozłożona 680 miejsc,310m²	
0.1.18	Pomieszczenie sędziów + WC + Natrysk	27,84
0.1.19	Pomieszczenie trenerów + WC + Natrysk	25,04
0.1.20	Pomieszczenie lekarza + WC	20,20
0.1.21a	Magazyn sportowy	45,95
0.1.21b	Magazyn lawek koncertowych	77,38
0.1.22	Szyb windy	11,30
	STREFA PRZEBIERALNI	
0.1.23	Ochrona, informacja	18,56
0.1.24a	Komunikacja	135,65
0.1.24b	Przedsionek	13,84
	Zespół szatniowo-sanitarny 1	
0.1.25a	Przebieralnia niepełnosprawnych - 22 miejsca	18,56
0.1.25b	WC + natrysk	4,38
0.1.25c	WC + natrysk	4,38
	Zespół szatniowo-sanitarny 2	
0.1.26a	Przebieralnia niepełnosprawnych - 22 miejsca	18,56
0.1.26b	WC + natrysk	4,38
0.1.26c	WC + natrysk	4,38
	Zespół szatniowo-sanitarny 3	
0.1.27a	Przebieralnia - 24 miejsca	18,56
0.1.27b	Sanitariat: WC + 4 natryski + nogomyja	8,77
	Zespół szatniowo-sanitarny 4	
0.1.28a	Przebieralnia - 24 miejsca	18,56
0.1.28b	Sanitariat: WC + 4 natryski + nogomyja	8,77
	Zespół szatniowo-sanitarny 5	
0.1.29a	Przebieralnia - 24 miejsca	18,56
0.1.29b	Sanitariat: WC + 4 natryski + nogomyja	8,77
	Zespół szatniowo-sanitarny 6	
0.1.30a	Przebieralnia - 24 miejsca	18,56
0.1.30b	Sanitariat: WC + 4 natryski + nogomyja	8,77
0.1.31	Pokój artystów	18,58
0.1.32	Pokój prób artystów	29,28
0.1.33	WC męski	8,90
0.1.34	WC damski	8,90
0.1.35	Klatka schodowa ewakuacja	16,70
0.1.36	Komunikacja	36,31
0.2.	ZESPÓŁ SAL WIELOFUNKCYJNYCH	947,06
0.2.1	Przedsionek 3	17,13
0.2.2	Hol wejściowy	237,09
0.2.3	Szatnia - 494 haczyki	43,10
0.2.4	Kiosk, informacja z zapleczem	31,33
0.2.5	Sala wielofunkcyjna	183,03
0.2.6	Zaplecze gastronomiczne	80,67
0.2.7	Przedszkole - sala cicha	30,38
0.2.8	WC męski	12,86
0.2.9	WC damski	18,51
0.2.10	WC dla niepełnosprawnych	4,41
0.2.11	Schowek porządkowy	4,56
0.2.12	Komunikacja	52,58
0.2.13	Przedsionek 4	9,38
0.2.14	Klatka schodowa	34,18
0.2.15	Szyb windy 1	4,25
0.2.16	Magazyn, schowek porządkowy	11,38
0.2.17	Klatka schodowa - wieża	30,72
0.2.18	Szyb windy 2	4,25
0.2.19	Magazyn	10,60
	ZESPÓŁ KOREKCJI RUCHU	
0.2.20	Sala korekcji ruchu	74,38
	Zespół szatniowo-sanitarny 1	
0.2.21a	Przebieralnia 19 miejsc	11,65
0.2.21b	Sanitariat: WC + 2 natryski + nogomyja	5,58
	Zespół szatniowo-sanitarny 2	
0.2.22a	Przebieralnia 19 miejsc	11,65
0.2.22b	Sanitariat: WC + 2 natryski + nogomyja	5,58
0.2.23	Instruktor	9,00
0.3	KOPERNIK	282,13
0.3.1	Sala Kopernik	282,13
A	Sala zabaw (obok przedszkola) - 40m²	0,0
B	Ścianka wspinaczkowa	0,0
0.5	POMIESZCZENIA TECHNICZNE	18,95
0.5.1	Rozdzielnia elektryczna	11,02
0.5.2	Śmietnik	7,93

Nr pomieszczenia
Nr zespołu
Nr kondygnacji

Numeracja zespołów:

1. ZESPÓŁ HALI SPORTOWEJ
2. ZESPÓŁ SAL WIELOFUNKCYJNYCH
3. KOPERNIK
4. ADMINISTRACJA
5. POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Podstawowe dane obiektu:

Powierzchnia netto..... 8 546,17m²
Powierzchnia zabudowy..... 5 118,00m²
Kubatura..... 79 320,00m³

Oznaczenia:

przejścia i drogi ewakuacyjne,

EI 60 **oznaczenie wymogu odporności ogniowej dla drzwi lub innych przegród oddzielenia pożarowego**

HP **Hydranty pożarowe**

WP **Wyłącznik p. pożarowy obiektu**

PAWEŁ TIEPŁOW - PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Osiedlowa 27 m.5, 04-202 Warszawa, www.tieplow.com
kom.pracownia 692-114-243, tieplow@op.pl

Inwestor: **GMINA GRODZISK MAZOWIECKI**
ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Temat:
Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej
z zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu i
zagospodarowaniem pozostałej części działki nr ewid. 4/2 obręb 0001
przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim

Projektował: mgr inż.arch.Roman Owczarek	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż.arch.Roman Owczarek	Podpis:	
Współpraca: inż.arch.Paweł Czarnecki mgr inż.arch.Elizaveta Kovaleva		
Branża: Architektura	Fazа: Projekt Budowlany	Data: 04.2016r.
Nazwa rysunku: Poziom "0"		Skala: 1:100 Nr rysunku: A-1