l.p.	Nazwa zespołu / pomieszczenia	[m²]
	Zestawienie powierzchni - POZIOM "+1"	3 013,49
1.1	ZESPÓŁ HALI SPORTOWEJ	966,77
1.1.1	Dyspozytornia hali sportowej, komentatorzy	16,63
1.1.2	Kierownik hali sportowej	29,45
1.1.3	Trybuna Stała - 1594 miejsc	707,38
1.1.4	Obsługa nagłośnienia i oświetlenia	13,01
1.1.5	Magazyn	137,65
1.1.6	Magazyn	11,00
1.1.7	Komunikacja	31,00
1.1.8	Klatka schodowa, ewakuacja	20,65
1.2	ZESPÓŁ SAL WIELOFUNKCYJNYCH	1494,93
1.2.1	Klatka schodowa	39,40
1.2.2	Klatka schodowa - wieża	36,70
1.2.3	Łącznik ze szkołą	100,00
1.2.4	Komunikacja	133,42
1.2.5	WC męski	9,60
1.2.6	WC damski	9,60
1.2.7	WC niepełnosprawnych + natrysk	4,07
1.2.8	Schowek porządkowy	3,08
	STREFA SALI WIELOFUNKCYJNEJ DUŻEJ	
1.2.9	Sala wielofunkcyjna - duża	652,53
1.2.10	Pomieszczenie trenera + WC + Natrysk	16,13
1.2.11	Pomieszczenie narady trenerów i sędziów	11,56
1.2.12	Magazyn	48,02
1.2.13	Biuro sali wielofunkcyjnej dużej	20,48
	Zespół szatniowo-sanitarny 1	
1.2.14a	Przebieralnia - 28 miejsc	22,56
1.2.14b	Sanitariat: WC + 2 natryski + nogomyja	6,00
	Zespół szatniowo-sanitarny 2	
1.2.15a	Przebieralnia - 28 miejsc	16,24
1.2.15b	WC + 2 natryski + nogomyja	5,44
	STREFA SALI WIELOFUNKCYJNEJ MAŁEJ	
1.2.16	Sala wielofunkcyjna - mała	261,25
1.2.17	Pomieszczenie trenera + WC + Natrysk	9,50
1.2.18a	Magazyn	20,61
1.2.18b	Magazyn	14,92
	Zespół szatniowo-sanitarny 1	
1.2.19a	Przebieralnia - 23 miejsca	15,80
1.2.19b	Sanitariat: WC + 4 natryski + 2 nogomyje	11,11
	Zespół szatniowo-sanitarny 2	
1.2.20a	Przebieralnia - 24 miejsca	15,80
1.2.20b	Sanitariat: WC + 4 natryski + 2 nogomyje	11,11
1.3	KOPERNIK	189,51
1.3.1	Kopernik 3 - sala wielotematyczna	168,00
1.3.2	Magazyn	10,55
1.3.3	Magazyn	10,96
1.4	ADMINISTRACJA	362,28
1.4.1	Komunikacja	133,83
1.4.2	Pokój biurowy	27,68
1.4.3	Sala konferencyjna	39,53
1.4.4	Pokój biurowy	19,09
1.4.5	Pokój biurowy	19,09
1.4.6	Pokój biurowy	19,11
1.4.7	Pokój socjalny	19,07
1.4.8	Przebieralnia personelu - 26 miejsc	21,18
1.4.9a	WC + natrysk	4,35
1.4.9b	WC + natrysk	4,35
1.4.10	WC damski	9,04
1.4.11	WC męski	9,04
1.4.12	WC + natrysk	5,35
1.4.13	Schowek porządkowy	2,00

Nr pomieszczenia
Nr zespołu
Nr kondygnacji

Numeracja zespołów:

1. ZESPÓŁ HALI SPORTOWEJ
2. ZESPÓŁ SAL WIELOFUNKCYJNYCH
3. KOPERNIK
4. ADMINISTRACJA
5. POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Oznaczenia:

przejścia i drogi ewakuacyjne,

EI 60 **oznaczenie wymogu odporności ogniowej dla drzwi lub innych przegród oddzielenia pożarowego**

HP **Hydranty pożarowe**

Wyłącznik p. pożarowy obiektu

Widownia łącznie - 1446 miejsc

Trybuna stała na 1593 miejsca

Trybuna rozsuwana na 167 miejsc

Trybuna rozsuwana na 167 miejsc

Rurki

Ekran multimedialny

Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia elektryczna

PAWEŁ TIEPŁOW - PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ossowska 27 m.5, 04-202 Warszawa, www.tieplow.com
kom.przenośna 692-114-245, tieplow@wp.pl

Inwestor: **GMINA GRODZISK MAZOWIECKI**
ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Temat:
Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej
z zewnętrznymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,
z wielofunkcyjnymi placami parkowymi publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim

Projektant:	w up. S-BK/87 arch. Paweł Tiepłow	Podpis:	
Sprawdzający:	w up. Nr-220/01 mgr inż.arch.Roman Owczarek	Podpis:	
Współpraca:	inż.arch.Paweł Czerwicki mgr inż.arch.Elizaveta Kovaleva		
Branża:	Architektura	Fazа:	Projekt Budowlany
Data:	04.2016r.		
Nazwa rysunku:	Poziom "+1"	Skala:	1:100
Nr rysunku:	A-2		